



Comunità Montana "Vallo di Diano"

Viale Certosa - PADULA (SA)

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO - PADULA

Prot. N. 97 del 09/01/2007

Dest: COMUNE DI SALA CONSILINA Sala Consilina; ;
Fascicolo:



PROGETTO GENERALE
**PROGETTO GENERALE
DEFINITIVO**

CITTA' DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

16 GEN 2007
Prot. N. 000743
Cat. Cl. Fasc.

OGGETTO:

RIFUGIO COMPENSORIALE PER CANI RANDAGI

*Nel Comune di SALA CONSILINA (SA) alla località Marrone
Al foglio n°17 particelle n°246,247 e 248*

**TAV.
n°**

10

- *Computo Metrico Estimativo*
- *Quadro Economico*

COMUNE DI SALA CONSILINA
PROVINCIA DI SALERNO

Prot. N. 763/07 li 15 APR. 2009

Permesso di Costruire N. 67/2009


VISTO: il progetto con richiamo e riferimento
al permesso di pari numero e data,
SALVO DIRITTI DI TERZI.

IL PROGETTISTA
Il Responsabile Dell'Area Tecnica - Urbanistica
Ing. Michele RENZO



IN CARICA DELL'AREA TECNICA
Ing. Felice DE NIGRIS

TECNICI COLLABORATORI
geom. Giuseppe MARMO
geom. Felice PETRARCA



CONSULENTE
Medico Veterinario
Dott. Gaetano FERRARI

Data:

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
							Riporto € 32 639,14			
9	E.11.40.20. a	primo piano Tavolato in legno di abete a vista per falde di te...ra e piallatura.Tavolato in legno di abete a vista	2,000	24,40	3,70		180,560			
			2,000	27,40	1,20		65,760			
			2,000	9,00	1,20		21,600			
					Sommano	m²	484,360	€ 45,05	€ 21 820,42	
10	E.11.50.10. c	Tavolato in legno di abete Lunghezza:(27.40+16.00)*0.5	2,000	21,70		6,00	260,400			
			4,000	5,70	6,00		68,400			
					Sommano		m²	328,800	€ 23,53	€ 7 736,66
11	E.03.10.10. c	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto...ale:.con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi Manto di copertura mq					328,80			
					Sommano		m²	328,800	€ 24,71	€ 8 124,65
12	E.08.60.20. f	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera p...rro di armatura, con i seguenti dosaggi:.250 kg/m³		24,20	8,00	0,07	13,552			
				25,00	1,20	0,10	3,000			
			4,000	3,20	1,20	0,10	1,536			
				6,20	1,20	0,10	0,744			
				10,60	1,20	0,10	1,272			
				8,20	3,00	0,10	2,460			
					Sommano		m³	22,564	€ 82,37	€ 1 858,60
13	E.08.20.12 0.d	Muratura monostrato in elevazione in laterizio all...mponamento, contropareti e divisori.spessore 30 cm								
					Sommano		m²	0,000	€ 42,52	€ 0,00
				14,60		2,70	39,420			
			3,000	3,00		2,70	24,300			
				5,30		2,70	14,310			
				6,40		2,70	17,280			
				3,70		2,70	9,990			
				2,40		2,70	6,480			
				5,50		2,70	14,850			
				6,20		2,70	16,740			
				5,90		2,70	15,930			
			2,000	4,20		2,70	22,680			
			2,000	4,10		2,70	22,140			
				2,50		2,70	6,750			
				3,00		2,70	8,100			
				1,80		2,70	4,860			
2,000	4,20		2,70	22,680						
2,000	4,10		2,70	22,140						
		Sommano		m²	268,650	€ 33,81	€ 9 083,06			
14	E.08.20.90. b	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, r...i fori (8x25x25 cm):.con malta di cemento e sabbia Tramezzi in mattoni forati da cm. 8								
				14,60		2,70	39,420			
			3,000	3,00		2,70	24,300			
				5,30		2,70	14,310			
				6,40		2,70	17,280			
				3,70		2,70	9,990			
	2,40		2,70	6,480						

A riportare € 81 262,53

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo				
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale			
								Riparto € 81 262,53				
15	E.08.50.10. d	primo piano Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calce...a eseguita a perfetta regola d'arte.spessore 20 cm Tramezzi in blocchi di calcestruzzo di spessore cm. 20 primo piano Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monoc...unita:a tinta unita superficie liscia da cm 20x20 Per pavimenti primo piano	2,000 2,000 2,000 2,000	5,50			2,70	14,850				
				6,20			2,70	16,740				
				5,90			2,70	15,930				
				4,20			2,70	22,680				
				4,10			2,70	22,140				
				2,50			2,70	6,750				
				3,00			2,70	8,100				
				1,80			2,70	4,860				
				4,20			2,70	22,680				
				4,10			2,70	22,140				
				Sommano					m²	268,650	€ 20,32	€ 5 458,97
								3,80		2,70	10,260	
								3,60		2,70	9,720	
								7,70		2,70	20,790	
								8,40		2,70	22,680	
				5,20		2,70	14,040					
				3,00		2,70	8,100					
				6,30		2,70	17,010					
Sommano					m²	102,600	€ 28,41	€ 2 914,87				
16	E.13.40.20. d	primo piano Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monoc...unita:a tinta unita superficie liscia da cm 20x20 Per pavimenti primo piano	2,000	5,60	5,30			29,680				
				3,90	3,70			14,430				
				2,20	2,40			5,280				
				1,40	2,40			3,360				
				3,70	3,60			13,320				
				3,80	3,60			13,680				
				8,40	4,20			35,280				
				14,40	1,50			21,600				
				5,20	2,90			15,080				
				3,80	3,00			11,400				
				3,40	3,00			10,200				
				3,00	3,00			9,000				
				3,00	4,00			12,000				
				6,20	5,50			34,100				
				5,90	1,90			11,210				
2,90	4,20			24,360								
4,10	2,50			10,250								
4,20	4,10			17,220								
3,00	1,80			5,400								
4,80	4,10			19,680								
5,40	1,50			8,100								
2,60	1,20			3,120								
Sommano					m²	327,750	€ 32,66	€ 10 704,31				
17	E.13.30.10. b	Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensio...cie liscia o bugnata dello spessore pari a 8÷10 mm	4,000	25,00	1,20			30,000				
				3,20	1,20			15,360				
				8,70	1,20			10,440				
				11,50	1,20			13,800				
				7,00	3,00			21,000				
				8,50	1,20			10,200				
				9,50	1,20			22,800				
				1,20	1,20			2,880				
				Sommano					m²	126,480	€ 26,68	€ 3 374,49
				18	E.16.20.10. a	Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a m...i su pareti verticali:..con malta fine di pozzolana	2,000 2,000					
A riportare € 103 715,17												

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo			
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale		
								Riporto € 103 715,17			
19	E.15.20.10. a	Intonaco interno primo piano Rivestimento di pareti interne con piastrelle di c...e e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta Quantità come articolo precedente	2,000	5,20		2,00	20,800				
			2,000	2,90		2,00	11,600				
			2,000	8,40		2,00	33,600				
			2,000	4,20		2,00	16,800				
			2,000	2,40		2,00	9,600				
			2,000	2,20		2,00	8,800				
			2,000	3,90		2,00	15,600				
			2,000	3,70		2,00	14,800				
			2,000	3,00		2,00	12,000				
			2,000	1,80		2,00	7,200				
				4,10		2,00	8,200				
				2,50		2,00	5,000				
					Sommano			m²	164,000	€ 8,43	€ 1 382,52
20	E.16.20.60. a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinz...i su pareti verticali: con malta fine di pozzolana Per parati interne		4,00	3,00		12,000				
			2,000	4,00		2,70	21,600				
			2,000	3,00		2,70	16,200				
				3,00	3,00		9,000				
			4,000	3,00		2,70	32,400				
				3,40	3,00		10,200				
			2,000	3,40		2,70	18,360				
			2,000	3,00		2,70	16,200				
				3,80	3,00		11,400				
			2,000	3,80		2,70	20,520				
			2,000	3,00		2,70	16,200				
				5,20	2,90		15,080				
			2,000	5,20		2,70	28,080				
			2,000	2,90		2,70	15,660				
				8,40		4,20	35,280				
			2,000	8,40		0,70	11,760				
			2,000	4,20		0,70	5,880				
				3,80	3,60		13,680				
			2,000	3,80		2,70	20,520				
			2,000	3,60		2,70	19,440				
				3,70	3,60		13,320				
			2,000	3,70		2,70	19,980				
			2,000	3,60		2,70	19,440				
				2,40	2,20		5,280				
			2,000	2,40		0,70	3,360				
			2,000	2,20		0,70	3,080				
				2,40	1,40		3,360				
			2,000	2,40		2,70	12,960				
			2,000	1,40		2,70	7,560				
				3,90		3,70	14,430				
			2,000	3,90		0,70	5,460				
			2,000	3,70		0,70	5,180				
				5,60	5,30		29,680				
			2,000	5,60		2,70	30,240				
2,000	5,30		2,70	28,620							
	6,20	5,50		34,100							
2,000	6,20		2,70	33,480							
2,000	5,50		2,70	29,700							
	4,20	2,90		12,180							
2,000	4,20		2,70	22,680							
2,000	2,90		2,70	15,660							
	4,20	2,90		12,180							
2,000	4,20		2,70	22,680							
								A riportare € 110 298,13			

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo				
			P.U.	Lungh.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale			
							Riporto € 110 298,13					
21	E.16.20.12 0.a	Intonaco di finitura pietrificante decorativo colo... per spessore finale di 5+6 mm.:granulometria fine Per esterno	2,000	2,90		2,70	15,660					
				4,20	4,10		17,220					
			2,000	4,20		2,70	22,680					
			2,000	4,10		2,70	22,140					
				3,00	1,80		5,400					
			2,000	3,00		0,70	4,200					
			2,000	1,80		0,70	2,520					
				4,20	4,20		17,640					
			2,000	4,20		2,70	22,680					
				4,80	4,10		19,680					
			2,000	4,80		2,70	25,920					
			2,000	4,10		2,70	22,140					
				4,10	2,50		10,250					
				4,10		2,70	11,070					
				4,10		0,70	2,870					
				2,50		2,70	6,750					
				2,50		0,70	1,750					
				5,40	1,50		8,100					
				5,40		2,70	14,580					
			2,000	1,50		2,70	8,100					
				4,10		2,70	11,070					
				1,80	1,10		1,980					
				1,80		2,70	4,860					
			2,000	1,10		2,70	5,940					
				0,60		2,70	1,620					
				2,70	1,20		3,240					
			2,000	1,70	2,70		9,180					
				5,90	1,90		11,210					
			2,000	5,90		2,70	31,860					
			2,000	1,90		2,70	10,260					
					Sommano		m²	1086,640	€ 14,40	€ 15 647,62		
			22	P.03.10.30. a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi... di superficie asservita.Per il 1° mese o frazione Per mq 541.344 Lunghezza:541.344	2,000	25,00		5,90	295,000		
						2,000	9,00		5,90	106,200		
	6,00	3,00					18,000					
	9,00	2,30					20,700					
	11,80	2,30					27,140					
	8,50	1,20					10,200					
2,000	1,20					0,20	0,480					
2,000	9,50					1,20	22,800					
2,000	1,20	1,20					2,880					
4,000	1,20	1,20				0,20	0,960					
	1,80	1,20					2,160					
	2,10	1,20					2,520					
	2,40	1,20					2,880					
	1,80					0,16	0,288					
	3,30					0,16	0,528					
	2,40					0,16	0,384					
2,000	25,00					0,48	24,000					
4,000	1,90					0,16	1,216					
4,000	2,20		0,16	1,408								
4,000	2,50		0,16	1,600								
		Sommano		m²	541,344	€ 16,67	€ 9 024,20					
23	E.15.80.20. a	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, c...sigillature.:Trani, dimensioni 8 cm spessore 10 mm										
					Sommano		m²	541,340	€ 2,42	€ 1 310,04		
							A riportare € 136 279,99					

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo			
			P.U.	Lunghz.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale		
							Riporto € 136 279,99				
24	E.18.30.40. a	MI.		265,80			265,800				
		Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o co...neoprene per i vetri..Per superfici fino a 3.00 m²			Sommano		m	265,800	€ 9,80	€ 2 604,84	
		Infissi in alluminio	7,000	1,00		1,50	10,500				
			7,000	1,30		1,50	13,650				
			2,000	1,00		2,40	4,800				
			2,000	2,00		2,40	9,600				
			2,000	1,70		1,50	5,100				
			2,000	1,30		1,50	3,900				
				0,90		1,50	1,350				
				2,00		1,50	3,000				
			5,000	1,30		2,40	15,600				
			2,000	1,10		2,40	5,280				
				1,80		2,40	4,320				
				1,20		2,40	2,880				
							Sommano m² 79,980 € 239,66 € 19 168,01				
25	E.20.10.10 0.a	vetro stampato temperato colorato, a norma UNI EN 572-5:.spessore 8 mm									
		Vetro di spessore 8 mm	7,000	0,72		1,36	6,854				
			7,000	1,02		1,36	9,710				
			2,000	0,72		2,12	3,053				
			2,000	1,72		2,12	7,293				
			2,000	1,42		1,36	3,862				
			2,000	1,02		1,36	2,774				
				0,62		1,36	0,843				
				1,72		1,36	2,339				
			5,000	1,02		2,12	10,812				
			2,000	0,82		2,12	3,477				
				1,52		2,12	3,222				
				0,92		2,12	1,950				
									Sommano m² 56,189 € 80,94 € 4 547,94		
26	E.18.100.1 0.f	Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessor...di ferro.In pvc pesante non inferiore a kg 5,00 m²									
		Peresiane avvolgibili in PVC pesante	7,000	1,00		1,50	10,500				
			7,000	1,30		1,50	13,650				
			2,000	1,00		2,40	4,800				
			2,000	1,70		1,50	5,100				
			2,000	1,30		1,50	3,900				
				0,90		1,50	1,350				
				2,00		1,50	3,000				
			5,000	1,30		2,40	15,600				
			2,000	1,10		2,40	5,280				
									Sommano m² 63,180 € 79,79 € 5 041,13		
		27	E.18.130.2 0.a	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, co...d'arte; misurato fronte e celino.In legno di abete							
				Cassonetto in legno per copri rullo	7,000	1,30		0,35	3,185		
					7,000	1,60		0,35	3,920		
	2,000			1,30		0,35	0,910				
	2,000			2,00		0,35	1,400				
	2,000			1,60		0,35	1,120				
				1,20		0,35	0,420				
				2,30		0,35	0,805				
	5,000			1,60		0,35	2,800				
	2,000			1,40		0,35	0,980				
							Sommano m² 15,540 € 112,28 € 1 744,83				
28	R.14.40.10. a	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e...-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia.noce tanganika									

A riportare € 169 386,74

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							Riporto € 169 386,74		
29	E.18.130.1 0.d	Porte interne Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore ...Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 12 fino a 15 ML	10,000	0,80		2,10	16,800		
				1,00		2,10	2,100		
			2,000	1,10		2,10	4,620		
				Sommano	cad	23,520	€ 207,39	€ 4 877,81	
30	R.14.150.7 0.a	Mostra o dietro mostra di legno di abete di spesso...hé, ogni onere e magistero: larghezza fino a 12 cm ML				105,80	105,800		
						m	105,800	€ 12,41	€ 1 312,98
				Sommano					
31	I.01.10.10.b	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienic...fredda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi N.				111,00	111,000		
						m	111,000	€ 12,33	€ 1 368,63
				Sommano					
32	I.01.10.50.a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienic...a calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi N.	21,000				21,000		
						cad	21,000	€ 37,79	€ 793,59
				Sommano					
33	I.01.10.130. a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in polietile...anto di scarico per ambienti civili fino a 5 pezzi N.	19,000				19,000		
						cad	19,000	€ 38,62	€ 733,78
				Sommano					
34	I.01.20.20.a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetr...e 410.Vaso in vitreous-china con cassetta a parete N.	21,000				21,000		
						cad	21,000	€ 47,60	€ 999,60
				Sommano					
35	I.01.20.80.b	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale ...rte..Bidet in vitreous-china con gruppo a tre fori N.	2,000				2,000		
						cad	2,000	€ 212,81	€ 425,62
				Sommano					
36	I.01.20.80.b	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale ...rte..Bidet in vitreous-china con gruppo a tre fori N.					0,000		
						cad	0,000	€ 178,62	€ 0,00
				Sommano					
37	I.01.20.60.c	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a...a cm 55x45 in vitreous-china con gruppo a tre fori N.	2,000				2,000		
						cad	2,000	€ 178,62	€ 357,24
				Sommano					
38	I.01.20.90.a	Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smal...arte..Vasca in acciaio smaltato con gruppo esterno N.	5,000				5,000		
						cad	5,000	€ 196,16	€ 980,80
				Sommano					
39	I.01.20.100. a	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in cera...occia da cm 70x70 in extra clay con gruppo incasso N.	1,000				1,000		
						cad	1,000	€ 292,75	€ 292,75
				Sommano					
			1,000				1,000		
							A riportare € 181 529,54		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 181 529,54									
40	I.01.20.110. b	Fornitura e posa in opera di lavello in ceramica a... d'arte.Lavello in extra clay a canale da cm 90x45 N.	2,000		Sommano	cad	1,000	€ 157,77	€ 157,77
41	E.19.10.70. e	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro o... in profilati scatolari o tubolari a linee diritte Ringhiere in ferro : ml. 78.30*0.9*Kg. 20= Kg. 1409.40			Sommano	cad	2,000	€ 339,73	€ 679,46
42	E.19.40.30. b	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la p...e di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza Quantitativo come art. precedente			Sommano	kg	1409,40	€ 4,82	€ 6 793,31
43	E.21.40.90. d	Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, b... di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale Ml. 80			Sommano	kg	1409,40	€ 0,68	€ 958,39
44	L.01.10.20. a	Impianto elettrico per edificio civile per ambient... interruttore 16A.Punto luce con corrugato leggero N.	30,000		Sommano	m	80,000	€ 7,01	€ 560,80
45	L.01.10.10. b	Impianto elettrico per edificio civile per ambient... interruttore 10A.Punto luce con corrugato pesante N.	12,000		Sommano	cad	30,000	€ 28,44	€ 853,20
46	L.01.10.150 .b	Impianto elettrico per edificio civile completo di...o presa 10 A.Punto presa 10A con corrugato pesante N.	38,000		Sommano	cad	12,000	€ 25,65	€ 307,80
47	L.01.10.350 .a	Impianto elettrico per edificio civile - sistema d...Posa di presa telefonica in tubo corrugato leggero N.	10,000		Sommano	cad	38,000	€ 23,90	€ 908,20
48	L.01.10.380 .a	Impianto elettrico per edificio civile - sistema d...uoneria da parete.Suonerie da parete da 12 V 15 VA N.	1,000		Sommano	cad	10,000	€ 20,59	€ 205,90
49	E.01.10.30. a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici...eno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)			Sommano	cad	1,000	€ 51,90	€ 51,90
50	E.14.10.30. g	Copertine in lastre di pietra naturale dello spess...ature, stilature, sigillature e grappe:.Travertino	2,000 2,000	26,50 10,50 4,60	Sommano	m³	1,10 306,075 1,472	€ 2,52	€ 771,31
								A riportare € 193 777,58	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
								Riporto € 193 777,58		
			2,000	4,00			0,16	1,280		
			19,000	1,20			0,16	3,648		
			28,000	1,50			0,16	6,720		
			7,000	1,04			0,16	1,165		
			7,000	1,34			0,16	1,501		
			8,000	2,40			0,16	3,072		
			2,000	1,04			0,16	0,333		
			2,000	2,04			0,16	0,653		
				24,70	0,20			4,940		
				10,50	0,20			2,100		
			2,000	13,70	0,20			5,480		
			2,000	1,40			0,16	0,448		
			2,000	1,74			0,16	0,557		
			2,000	1,34			0,16	0,429		
				0,94			0,16	0,150		
				2,04			0,16	0,326		
			14,000	2,40			0,16	5,376		
			5,000	1,34			0,16	1,072		
			2,000	1,14			0,16	0,365		
			4,000	2,40			0,16	1,536		
				1,84			0,16	0,294		
				1,24			0,16	0,198		
			2,000	5,20	0,34			3,536		
			4,000	1,30	0,34			1,768		
			2,000	4,60	0,34			3,128		
			4,000	1,00	0,34			1,360		
			2,000	4,00	1,00			8,000		
			19,000	1,20	0,34			7,752		
			7,000	1,04	0,33			2,402		
			7,000	1,34	0,33			3,095		
			2,000	1,04	0,33			0,686		
			2,000	2,04	0,33			1,346		
				0,94	0,33			0,310		
				2,04	0,33			0,673		
			5,000	1,34	0,33			2,211		
			2,000	1,14	0,33			0,752		
				1,84	0,33			0,607		
				1,24	0,33			0,409		
			2,000	1,74	0,33			1,148		
			2,000	1,34	0,33			0,884		
					Sommano		m²	84,846	€ 103,44	€ 8 776,47
51	E.01.50.10.	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da la...i discarica autorizzata.per trasporti fino a 10 km								
	a	Quantitativo come scavo di sbancamento					306,75	306,750		
					Sommano		m³	306,750	€ 5,85	€ 1 794,49
		Corpo numero uno								
		Totale € 204 348,54								
52	E.01.10.30.	Corpo numero due:49 231.26 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanic...eno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)								
	a			14,50	7,50		1,10	119,625		
					Sommano		m³	119,625	€ 2,52	€ 301,46
53	E.03.10.10.	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera p...rro di armatura, con i seguenti dosaggi:.200 kg/m³								
	b		2,000	14,50	1,30		0,10	3,770		
			3,000	3,70	1,30		0,10	1,443		
					Sommano		m³	5,213	€ 80,36	€ 418,92
54	E.03.10.30.	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, ...esi eventuali additivi. In								
	a									
								A riportare € 205 068,92		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo			
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale		
Ripporto € 205 068,92											
55	E.03.40.10. a	elevazione.Rck 25 N/mm ²	2,000	14,50	1,10	0,30	9,570				
			2,000	14,50	0,40	0,60	6,960				
			3,000	3,90	1,10	0,30	3,861				
			3,000	5,30	0,40	0,60	3,816				
				Sommano				m ³	24,207	€ 101,71	€ 2 462,09
56	E.03.30.10. a	Si considerano 80 Kg. a mc Lunghezza:24.207	80,000	24,21			1936,800				
				Sommano			kg	1936,800	€ 0,92	€ 1 781,86	
57	E.03.30.10. b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per...tatto con il calcestruzzo..per opere di fondazione									
		Per strutture infondazione	2,000	12,30		0,30	7,380				
			2,000	13,70		0,60	16,440				
			4,000		1,30	0,30	1,560				
			4,000		0,40	0,60	0,960				
			3,000	3,90		0,30	3,510				
			3,000	5,30		0,60	9,540				
			6,000		1,30	0,30	2,340				
			6,000		0,40	0,60	1,440				
				Sommano				m ²	43,170	€ 17,56	€ 758,07
		58	E.03.10.20. a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per...tatto con il calcestruzzo..per opere in elevazione							
				Per strutture in elevazione	2,000	13,00		0,30	7,800		
					2,000	6,00		0,30	3,600		
	12,000			0,30		2,60	9,360				
	12,000			0,50		2,60	15,600				
	2,000			12,40		0,30	7,440				
	2,000			5,40		0,30	3,240				
	2,000			11,50	0,30		6,900				
	2,000			5,40	0,30		3,240				
				5,40	0,90		4,860				
	2,000			14,00	0,50		14,000				
	2,000			14,00		0,20	5,600				
	2,000			6,00	0,50		6,000				
	2,000	6,00		0,20	2,400						
		Sommano				m ²	90,040	€ 23,42	€ 2 108,74		
59	E.03.10.20. a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, ...esi eventuali additivi. In fondazione.Rck 25 N/mm ²									
		Per strutture in elevazione	2,000	13,00	0,30	0,50	3,900				
			2,000	5,40	0,30	0,50	1,620				
			6,000	0,30	0,50	2,60	2,340				
				5,40	0,90	0,20	0,972				
			2,000	14,00	0,50	0,20	2,800				
			2,000	6,00	0,50	0,20	1,200				
		Sommano				m ³	12,832	€ 94,95	€ 1 218,40		
60	E.03.40.10. a	Acciaio in barre per armature di conglomerato ceme...ue diametro <= 32 mm.Acciaio in barre per armature									
		Si considerano 80 Kg a mc Lunghezza:12.832	80,000	12,83			1026,400				
				Sommano		kg	1026,400	€ 0,92	€ 944,29		
60	E.04.10.10. c	Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato... calcestruzzo da 4 cm.:per altezza totale di 20 cm									
A riportare € 214 342,37											

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							Riporto € 214 342,37		
61	E.11.40.20. a	Tavolato in legno di abete a vista per falde di te...ra e piallatura.Tavolato in legno di abete a vista <i>Lunghezza:(15.00+7.00)*0.5</i>	2,000	5,75	6,00	Sommano	m²	69,000	
								69,000	€ 45,05
			2,000	11,00	3,80		83,600		
62	E.11.50.10. c	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto...ale: con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi Quantitativ o di cui all'art. precedente	2,000	3,50	3,80	Sommano	m²	13,300	
								96,900	€ 23,53
						96,90	96,900	€ 24,71	€ 2 394,40
63	E.07.90.10. a	Vespaio creato con pietrame vulcanico sistemato a ...aio creato con pietrame vulcanico sistemato a mano Vespaio di pietrame		9,80	3,90	Sommano	m³	11,466	
				11,90	5,30			33,427	
						44,893	€ 42,36	€ 1 901,67	
64	E.03.10.10. c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera p...rro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m³		11,90	5,30	Sommano	m³	4,415	
			2,000	15,00	1,00			0,10	3,000
			2,000	6,00	1,00	0,10	1,200		
						8,615	€ 82,37	€ 709,62	
65	E.08.60.20. f	Muratura o tramezzatura di blocchi forati in congl... d'arte, compreso i pezzi speciali...spessore 30 cm	2,000	11,50		Sommano	m²	2,60	59,800
			2,000	5,40				2,60	28,080
						87,880	€ 42,52	€ 3 736,66	
66	E.08.20.90. b	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, r...i fori (8x25x25 cm): con malta di cemento e sabbia		5,40		Sommano	m²	2,80	15,120
				2,90				2,80	8,120
				3,00		2,80	8,400		
						31,640	€ 20,32	€ 642,92	
67	E.08.50.10. d	Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calce...a eseguita a perfetta regola d'arte.spessore 20 cm	2,000	5,40		Sommano	m²	2,80	30,240
								30,240	€ 28,41
68	E.13.30.10. b	Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensio...cie liscia o bugnata dello spessore pari a 8+10 mm		3,80	3,00	Sommano	m²	11,400	
				3,00	1,50			4,500	
				2,80	2,90	8,120			
				2,50	2,90	7,250			
			2,000	3,00	5,40	32,400			
						63,670	€ 26,68	€ 1 698,72	
69	E.13.30.10. b	Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensio...cie liscia o bugnata dello spessore pari a 8+10 mm	2,000	15,00	1,00		m²	30,000	
							A riportare € 231 673,99		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo			
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale		
							Riporto € 241 126,41				
77	E.18.30.40.a	Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o co...neoprene per i vetri..Per superfici fino a 3.00 m²	3,000	1,14		0,16	0,547				
			8,000	2,40		0,16	3,072				
			4,000	1,14		0,16	0,730				
			2,000	1,34	0,33		0,884				
				1,64	0,33		0,541				
			3,000	1,14	0,33		1,129				
			4,000	1,14	0,33		1,505				
					Sommano			m²	11,979	€ 103,44	€ 1 239,11
					Infissi in alluminio	2,000	1,30		1,50	3,900	
							1,60		1,50	2,400	
			3,000	1,10		1,50	4,950				
			4,000	1,10		2,40	10,560				
					Sommano	m²	21,810	€ 239,66	€ 5 226,98		
78	E.20.10.10.0.a	vetro stampato temperato colorato, a norma UNI EN 572-5:..spessore 8 mm									
			2,000	1,02		1,36	2,774				
				1,32		1,36	1,795				
			3,000	0,82		1,36	3,346				
			4,000	0,82		2,12	6,954				
		Sommano			m²	14,869	€ 80,94	€ 1 203,50			
79	E.18.100.1.0.f	Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessor...di ferro.In pvc pesante non inferiore a kg 5,00 m²									
			2,000	1,30		1,50	3,900				
				1,60		1,50	2,400				
			3,000	1,10		1,50	4,950				
		Sommano			m²	11,250	€ 79,79	€ 897,64			
80	E.18.130.2.0.a	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, co...d'arte; misurato fronte e celino.In legno di abete									
			2,000	1,60		0,35	1,120				
				1,90		0,35	0,665				
			3,000	1,40		0,34	1,428				
		Sommano			m²	3,213	€ 112,28	€ 360,76			
81	R.14.40.10.a	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e...-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia.noce tanganika									
			3,000	0,80		2,10	5,040				
					Sommano	cad	5,040	€ 207,39	€ 1 045,25		
82	E.18.130.1.0.d	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore ...Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 12 fino a 15									
						15,00	15,000				
		ml			Sommano	m	15,000	€ 12,41	€ 186,15		
83	R.14.150.7.0.a	Mostra o dietro mostra di legno di abete di spesso...hé, ogni onere e magistero:..larghezza fino a 12 cm									
						15,60	15,600				
		ml			Sommano	m	15,600	€ 12,33	€ 192,35		
84	I.01.10.10.b	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienic...fredda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi									
			4,000				4,000				
					Sommano	cad	4,000	€ 37,79	€ 151,16		
85	I.01.10.50.a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienic...a calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi									
							A riportare € 251 629,31				

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo			
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale		
Riporto € 251 629,31											
86	I.01.10.130.b	Impianto di scarico con l'uso di tubi in polietilene...nto di scarico per ambienti civili da 5 a 10 pezzi	4,000			Sommano	cad	4,000	€ 38,62	€ 154,48	
87	I.01.20.60.c	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a...a cm 55x45 in vitreous-china con gruppo a tre fori	4,000			Sommano	cad	4,000	€ 41,26	€ 165,04	
88	I.01.20.110.b	Fornitura e posa in opera di lavello in ceramica a... d'arte.Lavello in extra clay a canale da cm 90x45	2,000			Sommano	cad	2,000	€ 196,16	€ 392,32	
89	L.01.10.20.a	Impianto elettrico per edificio civile per ambient... interruttore 16A.Punto luce con corrugato leggero	2,000			Sommano	cad	2,000	€ 339,73	€ 679,46	
90	L.01.10.10.b	Impianto elettrico per edificio civile per ambient... interruttore 10A.Punto luce con corrugato pesante	8,000			Sommano	cad	8,000	€ 28,44	€ 227,52	
91	L.01.10.150.b	Impianto elettrico per edificio civile completo di...o presa 10 A.Punto presa 10A con corrugato pesante	4,000			Sommano	cad	4,000	€ 25,65	€ 102,60	
92	L.01.10.350.a	Impianto elettrico per edificio civile - sistema d...Posa di presa telefonica in tubo corrugato leggero	7,000			Sommano	cad	7,000	€ 23,90	€ 167,30	
93	E.01.50.10.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da la...i discarica autorizzata.per trasporti fino a 10 km	3,000			Sommano	cad	3,000	€ 20,59	€ 61,77	
		Quantitativo come scavo di sbancamento Alt./Peso: 119.625				Sommano	m³	119,630			
		Corpo numero due:49 231.26									
		Totale € 49 931,10									
94	E.01.10.30.a	Corpo numero tre Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanico...eno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)		16,50	7,50	Sommano	1,10 m³	136,125			
95	E.03.10.10.b	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera p...ro di armatura, con i seguenti dosaggi:.200 kg/m³				Sommano	m³	136,125	€ 2,52	€ 343,04	
A riportare € 254 622,68											

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo			
			P.U.	Lunghesz.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale		
							Riporto € 254 622,68				
96	E.03.10.30. a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, ...esi eventuali additivi. In elevazione. Rck 25 N/mm ²	2,000	16,50	1,30	0,10	4,290				
			3,000	3,70	1,30	0,10	1,443				
							Sommano	m ²	5,733	€ 80,36	€ 460,70
			2,000	16,50	1,10	0,30	10,890				
			2,000	16,50	0,40	0,60	7,920				
97	E.03.40.10. a	Acciaio in barre per armature di conglomerato ceme...ue diametro <= 32 mm. Acciaio in barre per armature Si considerano 80 Kg a mc	3,000	3,90	1,10	0,30	3,861				
			3,000	5,30	0,40	0,60	3,816				
							Sommano	m ²	26,487	€ 101,71	€ 2 693,99
			80,000					26,49	2119,200		
							Sommano	kg	2119,200	€ 0,92	€ 1 949,66
98	E.03.30.10. a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per...tatto con il calcestruzzo..per opere di fondazione	2,000	14,30		0,30	8,580				
			2,000	15,70		0,60	18,840				
			4,000		1,30	0,30	1,560				
			4,000		0,40	0,60	0,960				
			3,000	3,90		0,30	3,510				
			3,000	5,30		0,60	9,540				
			6,000		1,30	0,30	2,340				
			6,000		0,40	0,60	1,440				
							Sommano	m ²	46,770	€ 17,56	€ 821,28
			99	E.03.30.10. b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per...tatto con il calcestruzzo..per opere in elevazione	2,000	15,00		0,30	9,000	
2,000	6,00					0,30	3,600				
12,000	0,30					2,60	9,360				
12,000	0,50					2,60	15,600				
2,000	14,40					0,30	8,640				
2,000	5,40					0,30	3,240				
2,000	13,50	0,30					8,100				
2,000	5,40	0,30					3,240				
2,000	5,40	0,90					4,860				
2,000	16,00	0,50					16,000				
2,000	16,00					0,20	6,400				
2,000	6,00	0,50					6,000				
2,000	6,00					0,20	2,400				
				Sommano	m ²	96,440	€ 23,42	€ 2 258,62			
100	E.03.10.30. a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, ...esi eventuali additivi. In elevazione. Rck 25 N/mm ²	2,000	15,00	0,30	0,50	4,500				
			2,000	5,40	0,30	0,50	1,620				
			6,000	0,30	0,50	2,60	2,340				
				5,40	0,90	0,20	0,972				
			2,000	16,00	0,50	0,20	3,200				
			2,000	6,00	0,50	0,20	1,200				
							Sommano	m ³	13,832	€ 101,71	€ 1 406,85
101	E.03.40.10. a	Acciaio in barre per armature di conglomerato ceme...ue diametro <= 32 mm. Acciaio in barre per armature Si prevedono 80 Kg a mc	80,000					13,83	1106,400		
							Sommano	kg	1106,400	€ 0,92	€ 1 017,89
102	E.04.10.10.										
							A riportare € 265 231,67				

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							Riporto € 265 231,67		
103	E.11.40.20. a	Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato... calcestruzzo da 4 cm.:per altezza totale di 20 cm Tavolato in legno di abete a vista per falde di te...ra e piallatura.Tavolato in legno di abete a vista <i>Lunghezza:(17.00+8.00)*0.5</i>	2,000	6,75	6,00		81,000		
					Sommano		m²	81,000	€ 45,05
104	E.11.50.10. c	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto...ale::con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi Mq	2,000	12,50	3,80		95,000		
			2,000	3,50	3,80		13,300		
				Sommano		m²	108,300	€ 23,53	€ 2 548,30
105	E.07.90.10. a	Vespai creato con pietrame vulcanico sistemato a ...aio creato con pietrame vulcanico sistemato a mano	108,300				108,300		
					Sommano		m²	108,300	€ 24,71
106	E.03.10.10. c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera p...rro di armatura, con i seguenti dosaggi: .250 kg/m³		11,80	3,90		13,806		
				13,90	5,30		39,045		
				Sommano		m³	52,851	€ 42,36	€ 2 238,77
107	E.08.60.20. f	Muratura o tramezzatura di blocchi forati in congl... d'arte, compreso i pezzi speciali..spessore 30 cm		13,90	5,30		5,157		
			2,000	17,00	1,00		3,400		
			2,000	6,00	1,00		1,200		
				Sommano		m³	9,757	€ 82,37	€ 803,68
108	E.08.20.90. b	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, r...i fori (8x25x25 cm)::con malta di cemento e sabbia	2,000	13,50			70,200		
			2,000	5,40			28,080		
				Sommano		m²	98,280	€ 42,52	€ 4 178,87
109	E.08.50.10. d	Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calce...a eseguita a perfetta regola d'arte.spessore 20 cm		5,40			15,120		
				2,10			5,880		
				Sommano		m²	21,000	€ 20,32	€ 426,72
110	E.13.40.20. d	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monoc...unita:a tinta unita superficie liscia da cm 20x20		5,40			15,120		
				2,80			15,120		
				Sommano		m²	15,120	€ 28,41	€ 429,56
111	E.13.30.10. b	Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensio...cie liscia o bugnata dello spessore pari a 8+10 mm		6,90	5,40		37,260		
				2,10	2,10		4,410		
					2,10	3,20			
					5,20	5,40			
				Sommano		m²	76,470	€ 32,66	€ 2 497,51
							A riportare € 284 680,22		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo			
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale		
Riporto € 284 680,22											
112	E.16.20.10.a	Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a m...i su pareti verticali: con malta fine di pozzolana	2,000	17,00	1,00	Sommano	m²	34,000	€ 26,68	€ 1 227,28	
			2,000	6,00	1,00			12,000			
113	E.15.20.10.a	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di c...e e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta	2,000	3,10	Sommano	2,00	m²	12,400	€ 8,43	€ 175,34	
			2,000	2,10				2,00			8,400
114	E.16.20.60.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinz...i su pareti verticali: con malta fine di pozzolana	20,800	Sommano	m²	20,800	€ 31,71	€ 659,57			
			20,800								
115	E.16.20.12.0.a	Intonaco di finitura pietrificante decorativo colo... per spessore finale di 5+6 mm: granulometria fine	2,000	5,20	5,40	Sommano	m²	28,080	€ 14,40	€ 3 403,30	
			2,000	5,20	2,80			29,120			
			2,000	5,40	2,80			30,240			
			2,000	3,10	2,10			6,510			
			2,000	3,10	0,80			4,960			
			2,000	2,10	0,80			3,360			
			4,000	2,10	2,10			4,410			
			2,000	2,10	2,80			23,520			
			2,000	6,90	5,40			37,260			
			2,000	6,90	2,80			38,640			
			2,000	5,40	2,80			30,240			
			116	P.03.10.30.a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi... di superficie asservita. Per il 1° mese o frazione			2,000			15,00
2,000	6,00	3,00				36,000					
2,000	17,00	1,00				34,000					
2,000	6,00	1,00				12,000					
4,000	1,00	0,20				0,800					
172,800	172,800										
117	E.15.80.20.a	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, c...sigillature: Trani, dimensioni 8 cm spessore 10 mm	48,40	Sommano	m²	48,400	€ 2,42	€ 418,18			
			48,400								
118	E.14.10.30.g	Copertine in lastre di pietra naturale dello spess...ature, stilature, sigillature e grappe: Travertino	8,000	1,50	Sommano	0,16	m	1,920	€ 9,80	€ 474,32	
				1,54				0,16			0,246
				1,34				0,16			0,214
				1,84				0,16			0,294
				1,04				0,16			0,166
			6,000	2,40				0,16			2,304
			2,000	1,44				0,16			0,461
				0,94				0,16			0,150
				1,54				0,33			0,508
				1,34				0,33			0,442
			A riportare € 293 918,79								

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo										
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale									
Riporto € 293 918,79																		
119	E.18.30.40. a	Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o co...neoprene per i vetri..Per superfici fino a 3.00 m²	2,000	1,84	0,33	Sommano	m²	0,607	€ 103,44	€ 922,17								
				1,04	0,33			0,343										
				1,44	0,33			0,950										
				0,94	0,33			0,310										
								8,915										
120	E.20.10.10 0.a	vetro stampato temperato colorato, a norma UNI EN 572-5:..spessore 8 mm	2,000	1,50	Sommano	m²	1,50	2,250	€ 239,66	€ 4 141,32								
				1,30			1,50	1,950										
				1,00			1,50	1,500										
				1,80			1,50	2,700										
				1,40			2,40	6,720										
				0,90			2,40	2,160										
							17,280											
				121			E.18.100.1 0.f	Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessor...di ferro.In pvc pesante non inferiore a kg 5,00 m²			2,000	1,22	Sommano	m²	1,36	1,659	€ 80,94	€ 983,83
												1,02			1,36	1,387		
												0,72			1,36	0,979		
1,52	1,36	2,067																
1,12	2,12	4,749																
0,62	2,12	1,314																
		12,155																
122	E.18.130.2 0.a	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, co...d'arte; misurato fronte e celino.In legno di abete			1,50	Sommano			m²	1,50		2,250			€ 79,79	€ 670,24		
				1,30	1,50		1,950											
				1,00	1,50		1,500											
				1,80	1,50		2,700											
							8,400											
123	R.14.40.10. a	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e...-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia.noce tanganika		1,80	Sommano	m²	0,35	0,630	€ 112,28	€ 267,23								
				1,60			0,35	0,560										
				1,30			0,35	0,455										
				2,10			0,35	0,735										
							2,380											
124	E.18.130.1 0.d	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore ...Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 12 fino a 15	5,000	0,80	Sommano	cad	2,10	1,680	€ 207,39	€ 348,42								
							1,680											
125	R.14.150.7 0.a	Mostra o dietro mostra di legno di abete di spesso...hé, ogni onere e magistero:..larghezza fino a 12 cm	5,000		Sommano	m	5,000	€ 12,41	€ 62,05									
							5,000											
126	I.01.10.10.b	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienic...fredda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi	5,200		Sommano	m	5,200	€ 12,33	€ 64,12									
							5,200											
	N		4,000		Sommano	cad	4,000	€ 37,79	€ 151,16									
							4,000											
A riportare € 301 529,33																		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
								Riporto € 301 529,33		
127	I.01.10.50.a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienic...a calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi								
		N	3,000				3,000			
					Sommano		cad	3,000	€ 38,62	€ 115,86
128	I.01.10.130.b	Impianto di scarico con l'uso di tubi in polietile...nto di scarico per ambienti civili da 5 a 10 pezzi								
		N	4,000				4,000			
					Sommano		cad	4,000	€ 41,26	€ 165,04
129	I.01.20.20.a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetr...e 410.Vaso in vitreous-china con cassetta a parete								
		N	1,000				1,000			
					Sommano		cad	1,000	€ 212,81	€ 212,81
130	I.01.20.80.b	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale ...rte..Bidet in vitreous-china con gruppo a tre fori								
		N	1,000				1,000			
					Sommano		cad	1,000	€ 178,62	€ 178,62
131	I.01.20.60.c	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a...a cm 55x45 in vitreous-china con gruppo a tre fori								
		N	1,000				1,000			
					Sommano		cad	1,000	€ 196,16	€ 196,16
132	L.01.10.20.a	Impianto elettrico per edificio civile per ambient... interruttore 16A.Punto luce con corrugato leggero								
			4,000				4,000			
					Sommano		cad	4,000	€ 28,44	€ 113,76
133	L.01.10.10.b	Impianto elettrico per edificio civile per ambient... interruttore 10A.Punto luce con corrugato pesante								
			3,000				3,000			
					Sommano		cad	3,000	€ 25,65	€ 76,95
134	L.01.10.150.b	Impianto elettrico per edificio civile completo di...o presa 10 A.Punto presa 10A con corrugato pesante								
			7,000				7,000			
					Sommano		cad	7,000	€ 23,90	€ 167,30
135	L.01.10.350.a	Impianto elettrico per edificio civile - sistema d...Posa di presa telefonica in tubo corrugato leggero								
			3,000				3,000			
					Sommano		cad	3,000	€ 20,59	€ 61,77
136	E.01.50.10.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da la...i discarica autorizzata,per trasporti fino a 10 km								
		Quantitativo come scavo di sbancamento Alt./Peso:136.125				136,13	136,130			
					Sommano		m³	136,130	€ 5,85	€ 796,36
		Corpo numero tre								
		Totale € 49 334,32								
137	E.01.20.10.	Box e tettoia per canile Rifugio								

A riportare € 303 613,96

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
							Riporto € 303 613,96			
138	E.01.50.10. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di...eno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)								
		Box per n. 5 cani: si prevedono n. 30	16,000	4,90	10,00	0,30	235,200			
							Sommano			
							m³	€ 3,03	€ 712,66	
139	E.03.10.30. a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da la...i discarica autorizzata.per trasporti fino a 10 km								
		box per n. 5 cani: si prevedono n. 30	16,000			14,70	235,200			
							Sommano			
							m³	€ 5,85	€ 1 375,92	
140	E.03.10.30. a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, ...esi eventuali additivi. In elevazione.Rck 25 N/mm²								
		Box per n. 5 cani: si prevedono n. 30	16,000	4,90	10,00	0,30	235,200			
			16,000	4,00	0,10	2,30	14,720			
		<i>Alt./Peso:(2.60+2.00)*0.5</i>								
			16,000	4,80	0,10	2,60	19,968			
			16,000	4,80	0,10		7,680			
							Sommano			
							m³	€ 101,71	€ 28 231,44	
141	E.03.40.10. a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, ...esi eventuali additivi. In elevazione.Rck 25 N/mm²								
		Box per n. 5 cani: si prevedono n. 30	16,000	4,90	10,00	0,30	235,200			
			16,000	4,00	0,10	2,30	14,720			
		<i>Alt./Peso:(2.60+2.00)*0.5</i>								
			16,000	4,80	0,10	2,60	19,968			
			16,000	4,80	0,10	2,00	15,360			
							Sommano			
							m³	€ 101,71	€ 29 891,35	
142	E.03.30.10. b	Acciaio in barre per armature di conglomerato ceme...ue diametro <= 32 mm.Acciaio in barre per armature								
		Box per n. 5 cani : si prevedono n. 30 so considera 70 Kg a mc	16,000	18,37	70,00		20574,400			
							Sommano			
							kg	€ 0,92	€ 18 928,45	
143	E.04.10.10. c	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per...tatto con il calcestruzzo..per opere in elevazione								
		Box per n. 5 cani : si prevedono n. 30	32,000	4,00		2,30	294,400			
		<i>Parti uguali:16*2</i>								
		<i>Alt./Peso:(2.60+2.00)*0.5</i>								
			32,000	4,90		2,60	407,680			
			32,000	4,90		2,00	313,600			
			32,000	6,00		0,50	96,000			
			32,000	5,90		0,50	94,400			
							Sommano			
							m²	€ 23,42	€ 30 082,52	
144	E.18.60.10. a	Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato... calcestruzzo da 4 cm:.per altezza totale di 20 cm								
		Box per n. 5 cani: si prevedono n. 30	16,000	4,00	4,90		313,600			
							Sommano			
							m²	€ 45,05	€ 14 127,68	

A riportare € 426 963,98

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 426 963,98									
145	E.19.10.70. a	in lamiera 10/10 Per n. 5 box Parti uguali:16*2 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro o...ruggine e opere murarie::Cancellate fisse semplici	32.000	1,00	2,10		67.200		
					Sommano	m²	67.200	€ 80,81	€ 5 430,43
146	E.19.20.40. a	Box: per n. 5 cani: si prevedono n. 30 - kg. 7.5 Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio... rete metallica o tondini in acciaio INOX AISI 304	16.000				7,50 120.000		
					Sommano	kg	120.000	€ 4,24	€ 508,80
147	E.11.60.40. a	Box per n. 5 cani: si prevedono n. 30 Copertura realizzata con lastre di acciaio a prote...a di acciaio zincato dello spessore fino a 0,45 mm	16.000	10,90	1,50		261.600		
					Sommano	kg	261.600	€ 5,92	€ 1 548,67
147	E.11.60.40. a	Box per n. 5 cani: si prevedono n. 30	16.000	6,50	4,90		509.600		
					Sommano	m²	509.600	€ 32,80	€ 16 714,88
Box e tettoia per canile Rifugio Totale € 147 552,80									
148	E.01.20.10. a	Recinzione area Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di...eno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)		475,00	0,30		0,40 57.000		
					Sommano	m³	57.000	€ 3,03	€ 172,71
149	E.01.50.10. a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da la...i scarica autorizzata,per trasporti fino a 10 km Quanyitativo come art. precedente					57,00 57.000		
					Sommano	m³	57.000	€ 5,85	€ 333,45
150	E.03.30.10. b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per...tatto con il calcestruzzo..per opere in elevazione	2.000 2.000	475,00 0,20	0,50 0,50		475.000 0,200		
					Sommano	m²	475.200	€ 23,42	€ 11 129,18
151	E.03.10.30. a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, ...esi eventuali additivi. In elevazione.Rck 25 N/mm²		475,00 475,00	0,30 0,20		0,40 0,50 57.000 47.500		
					Sommano	m³	104,500	€ 101,71	€ 10 628,70
152	E.03.40.10. a	Acciaio in barre per armature di conglomerato ceme...ue diametro <= 32 mm.Acciaio in barre per armature					104,50 5225.000		
		Si considera Kg 50 a mc	50.000				5225.000	€ 0,92	€ 4 807,00
153	E.19.30.40. a	Cancelli in acciaio Fe B 360, costituiti da colonn... regola d'arte.Cancello pedonale ad una o più ante					25,00 125.000		
		Si prevede kg 25 a ml.		5,00			125.000	€ 3,37	€ 421,25
154	E.19.30.30.				Sommano	kg			
A riportare € 478 659,05									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghesz.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
								Riporto € 478 659,05	
	a	Recinzione costituita da pannello grigliato elettr...a a regola d'arte. Recinzione da pannello grigliato Si considera kg 10 a ml.		475,00			10,00	4750,000	
					Sommano	kg	4750,000	€ 3,11	€ 14 772,50
		Recinzione area Totale € 42 264,79							
155	E.01.20.10.a	Rete Idrica Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di...eno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)		577,50 478,75	0,40 0,30	0,70 0,50	161,700 71,813		
					Sommano	m³	233,513	€ 3,03	€ 707,54
156	E.01.50.10.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da la...i discarica autorizzata, per trasporti fino a 10 km Si considera il 50% del materiale di scavo	0,500				233,51	116,755	
					Sommano	m³	116,755	€ 5,85	€ 683,02
157	R.01.10.90.a	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al ...rro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo Si considera il 50% del materiale di scavo Alt./Peso: 116.755					116,76	116,760	
					Sommano	m³	116,760	€ 10,77	€ 1 257,51
158	U.02.10.10.b	Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femm...o e massetto in cls. del diametro interno di 200 mm		577,50				577,500	
					Sommano	m	577,500	€ 15,87	€ 9 164,92
159	I.03.10.20.a	Tubazione in polietilene ad alta densità per condo...a finita. Diametro esterno x spessore = mm 32 x 3,0		478,75				478,750	
					Sommano	m	478,750	€ 7,30	€ 3 494,88
160	U.04.20.20.e	Pozzetto di raccordo pedonali, sifonato, realizzat...la esclusione degli oneri per lo scavo. 60x60x60 cm					17,00	17,000	
					Sommano	cad	17,000	€ 58,14	€ 988,38
161	U.04.20.22 0.c	Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in ...o scavo con capacità di circa 6800 l per 35 utenti	2,000					2,000	
					Sommano	cad	2,000	€ 1 704,14	€ 3 408,28
		Rete Idrica Totale € 19 704,53							
								Totale	€ 513 136,08
								A riportare € 513 136,08	

Lavori di realizzazione “ **Rifugio Comprensoriale per cani randagi**” da realizzarsi nel
Comune di Sala Consilina

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

(Ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.P.R. n. 554/99)

a)	Lavori a misura a base d'appalto	€	513.136,08
b)	Somme a disposizione della stazione appaltante per :		
	1. <u>rilievi, accertamenti ed indagini</u>	€	3.000,00
	2. <u>allacciamenti ai pubblici servizi</u>	€	5.000,00
	3. <u>imprevisti</u>	€	56.809,07
	4. <u>acquisizione aree</u>	€	41.415,27
	5. <u>spese tecniche per progettazione , coordinamento per la sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione, conferenze dei servizi, direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità</u>	€	31.313,61
	6. <u>spese eventuale supporto al RUP</u>	€	4.000,00
	7. <u>spese per pubblicità</u>	€	3.000,00
	8. <u>spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ecc.</u>	€	5.000,00
	9. <u>oneri incentivanti previsti dall'art. 92 del D.lg.vo 13/2006 (2% 513136,08)</u>	€	10.262,72
	10. <u>oneri espropri 5% di 41.415,27</u>	€	2.120,76
	11. <u>IVA 20% di € 574.712,41</u>	€	114.942,49
	TOTALE COMPLESSIVO	€	790.000,00