




Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
*l'Europa investe
nelle zone rurali*



COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO COMUNALE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

PSR CAMPANIA 2014 - 2020


Lavori di
"Ammodernamento edificio ex scuola Perillo
per destinazione a rifugio di montagna e
valorizzazione del territorio"

SCHEMA INTERVENTI IN PROGETTO

SCALA: 1:100

Il Progettista
arch. Corrado MONACO

PIANTA PIANTO RIALZATO



| ELENCO DEGLI INTERVENTI E DEI MATERIALI | |
|---|--|
| SIMBOLO | DESCRIZIONE INTERVENTO / MATERIALI |
| | MURATURE INTERNE |
| M1 | TRAMEZZO CON MATTONI FORATI 12cm e CON INTONACO, SPESSORE FINITO 15cm PAVIMENTAZIONI |
| P1 | PAVIMENTO IN PIASTRELLA CERAMICA PEI V - R10 ANTISCIVOLO 33x33 cm FUGATO E DISPOSTO A CARDAMONE |
| P2 | PAVIMENTO IN LINOLEUM |
| P3 | PAVIMENTO IN GRES CERAMICO PEI V - R10 ANTISCIVOLO 20X20cm RIVESTIMENTI |
| R1 | RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA 20X20cm INTONACI INTERNI E TINTEGGIATURA |
| I1 | REVISIONE INTONACO CIVILE TRADIZIONALE A TRE STRATI 2,5 CM E TINTEGGIATURA INTONACI ESTERNI |
| E1 | ISOLAMENTO ESTERNO MEDIANTE CAPOTTO TERMICO INTERNO CON LASTRE DI GESSO ACCOPPIATE A POLISTIRENE ESTRUSO S=50 mm INTONACI ESTERNI |
| P11 | TINTEGGIATURA PARETI |

| INFISSI E SOGLIE | |
|------------------|---|
| SIMBOLO | DESCRIZIONE |
| T1 | PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELO DI CASTAGNO A UN'ANTA |
| T2 | PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELO DI CASTAGNO A DUE ANTE |