



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO COMUNALE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

PSR CAMPANIA 2014 - 2020

Lavori di
"Ammodernamento edificio ex scuola Perillo
per destinazione a rifugio di montagna e
valorizzazione del territorio"

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCALA: 1:100



Il Progettista
Responsabile Area Tecnica
Arch. Corrado MONACO

COMPUTO METRICO

OGGETTO: P.S.R. Campania 2014/2020 Misura 7.5.1- Lavori di "Ammodernamento edificio ex scuola Perillo per finalità turistiche"

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Data, 22/10/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Sale interne (Cat 1)							
1 R.02.045.010 .a 22/10/2019	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari wc alunni wc insegnanti					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	6,95	20,85
2 R.02.025.030 .a 22/10/2019	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... asporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m² porte wc esistenti	1,00 2,00		0,700 0,800	2,100 2,200	1,47 3,52		
	SOMMANO mq					4,99	7,26	36,23
3 R.02.020.030 .b 22/10/2019	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Spessore da 10,1 a 15 cm wc esistenti		3,20 0,90 0,40		2,900 2,900 2,900	9,28 2,61 1,16		
	SOMMANO mq					13,05	8,26	107,79
4 R.02.020.025 .b 22/10/2019	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabi ... oni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni forati parapetto scala esterna		1,50		0,500	0,75		
	SOMMANO mq					0,75	8,42	6,32
5 22/10/2019	Voce riservata!!! vedi voce 2 - 3	13,80			0,150	2,07		
	SOMMANO					2,07	0,00	0,00
6 B.25.004.25 22/10/2019	Conferimento a sito e/o discarica autorizzati e/o ad impianto di recupero di materiali provenienti dagli scavi privi di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratteri ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione cer 17 05 04 terre e rocce, diverse di quelle di cui alla voce 17 05 03.	13,80			15,000	207,00		
	SOMMANO q.li					207,00	1,43	296,01
7 E.03.040.020 .a 22/10/2019	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C fornito in fogli di rete elettrosaldato a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del ... do, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldato per rampa disabili in ragione di 150 kg/mc	150,00	5,00			750,00		
	SOMMANO kg					750,00	1,00	750,00
	A R I P O R T A R E							1'217,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'217,20
8 E.03.040.010 .b 22/10/2019	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata rampa disabili - maglia 20x20 d. 6,73 kg/mq SOMMANO kg		12,60	1,200	6,730	101,76 101,76	1,54	156,71
9 E.03.010.010 .c 22/10/2019	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 struttura rampa disabili - fondazione elevazione cordoli rampa SOMMANO mc		19,00 12,60 1,26 12,60	0,500 0,300 0,150 1,200	0,300 0,600 0,150 0,150	2,85 2,27 0,03 2,27 7,42	115,71	858,57
10 E.19.010.070 .c 22/10/2019	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... uggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ringhiere e inferriate semplici corrimano rampa disabili in ragione di 15 kg/ml SOMMANO kg		12,60		15,000	189,00 189,00	5,80	1'096,20
	<nessuna> (Cat 0)							
11 NP01 22/10/2019	Adeguamento scala esterna mediante la rimodellazione degli scalini ai fini dell'ampliamento del pianerottolo, comprensiva di rimodellazione piastrelle esistenti e posa nuovo pavimento in grés porcellanato per esterno antigelivo e antiscivolo. SOMMANO a corpo					1,00 1,00	1'000,00	1'000,00
12 NP02 22/10/2019	Ripristino intonaco ammalorato solai. SOMMANO a corpo					1,00 1,00	700,00	700,00
13 E.08.020.010 .a 22/10/2019	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg ... di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 8 cm modifica servizi igienici SOMMANO mq		1,00 0,80		2,900 2,200	2,90 1,76 4,66	25,61	119,34
14 E.18.010.060 .a 22/10/2019	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; b ... ei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Porta interna in legno di abete a uno o due battenti per wc insegnanti e disabili	2,00 1,00	0,90 1,20		2,100 2,100	3,78 2,52		
	A R I P O R T A R E					6,30		5'148,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,30		5'148,02
	SOMMANO mq					6,30	211,60	1'333,08
15 I.01.010.045. a 22/10/2019	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono comprese ... le apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili nuovi servizi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	52,98	158,94
16 I.01.010.010. a 22/10/2019	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,97	47,97
17 I.01.010.020. a 22/10/2019	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili nuovi servizi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,21	43,21
18 I.01.020.010. a 22/10/2019	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di riscia ... l'altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso ex wc insegnanti nuovo wc disabili					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	241,52	483,04
19 I.01.030.020. a 22/10/2019	Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreo - china) in colore bianco o tinta tenue, fornito e posto in opera, con fronte conca ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili wc disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	531,55	531,55
20 NP03 22/10/2019	Fornitura e posa in opera di maniglione ribaltabile per disabili lunghezza 0,80 m					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	100,00	100,00
21 E.15.020.010 .a 22/10/2019	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo ... ale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita rappezzi wc disabili	2,00			2,900	5,80		
	SOMMANO mq					5,80	38,07	220,81
	A R I P O R T A R E							8'066,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'066,62
22 NP04 22/10/2019	Fornitura e posa in opera di cappotto interno per pareti e solai piani in lastre di gesso rivestito accoppiate con isolante in polistirene estruso, sp. 12,5 mm + 50 mm, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. piano terra pareti a detrarre aperture piano terra solaio		71,50 4,14 4,14 2,16		2,900	207,35 -24,84 -4,14 -4,32 200,00		
	Sommano positivi m2 Sommano negativi m2					407,35 -33,30		
	SOMMANO m2					374,05	40,00	14'962,00
23 E.21.010.005 .a 22/10/2019	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... ano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato giunzioni pannelli cappotto interno	60,00 10,00 4,00	2,90 13,00 17,00	0,200 0,200 0,200		34,80 26,00 13,60		
	SOMMANO mq					74,40	8,44	627,94
24 E.21.020.030 .a 22/10/2019	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche vedi NP04					606,05		
	SOMMANO mq					606,05	6,27	3'799,93
25 NP05 22/10/2019	Fornitura e posa in opera di cornici in polistirolo resinato per copertura cassettoni persiane, altezza 5 cm, spessore 5 cm, compresa la rasatura, intonaco e tinteggiatura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. piano terra finestre	6,00 2,00	2,40 1,20			14,40 2,40		
	SOMMANO m					16,80	15,00	252,00
26 E.13.070.010 .a 22/10/2019	Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, incollato direttamente al piano di posa li ... finale, il lavaggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 2,0 mm piano terra					200,00		
	SOMMANO mq					200,00	36,80	7'360,00
27 NP07 22/10/2019	Fornitura e posa in opera di pompa di calore reversibile condensata in aria per impianti di climatizzazione con produzione di acqua refrigerata per il raffrescamento...ilità di produrre acqua calda fino a 60° C. Potenza termica 20,2 kW - Potenza frigorifera 18,5 kW. Alimentazione 400V 50 Hz. pompa di calore piano terra					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	9'891,16	9'891,16
	A RIPORTARE							44'959,65

