



COMUNE DI SANT'ARSENIO
PROVINCIA DI SALERNO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

P.zza Domenico Pica, 1 84037 Sant' Arsenio (SA) tel. 0975.398033 fax 0975.398214 pec. :
protocollo@pec.comune.santarsenio.sa.it

Prot. n. 1077 del 09.02.2018

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA

Lavori di *"BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'EX-DISCARICA
COMUNALE IN LOCALITA' "DIFESA"*
CUP: F99D16000770006 CIG: 7328107134

FAQ N. 14

In merito alla gara in oggetto si formula di seguito alcuni chiarimenti:

- 1) Nella tavola "Progetto Esecutivo Di Bonifica, elaborato EL.07" si prevede, nella fase 1, l'esecuzione di perforazioni Ø 100 nel muretto esistente 1 Ø 100/2000" pendenza foro 10 %. Per tale lavorazione non viene preventivata la corrispettiva voce da Computo Metrico Estimativo?
- 2) Il computo metrico estimativo prevede "il trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di momento terra escluso gli oneri discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km per un quantitativo di terreno di mc 1084,90" ; Tale materiale (terreno di risulta) potrebbe essere contaminato oppure considerato da recupero, pertanto si chiede di conoscere la tipologia ed eventualmente la certificazione della tipo di rifiuto. Comunque, in nessun caso, gli oneri di discarica autorizzata non sono stati contabilizzati!
- 3) Il computo prevede la fornitura dell'acciaio per cemento armato, pertanto sono previsti elaborati strutturali nel progetto, non allegati alla presente procedura?

RISPOSTA N. 14

In riferimento al punto 1) nella tavola progetto esecutivo EL.07 è riportata l'esecuzione di fori fi 100, tale evenienza era stata prevista per il passaggio delle tubazioni di drenaggio del biogas, successivamente eliminate pertanto non sono presenti nel computo metrico e non devono essere considerate.

In riferimento al punto 2) si evidenzia che:

- a) per i quantitativi di terreno movimentati nel sito oggetto di bonifica, già caratterizzati, non è previsto il trasporto a rifiuto né tantomeno lo smaltimento, in quanto è previsto il solo scavo e spostamento per livellamento dell'area di cantiere (cfr. voce 2/10 del computo metrico);

- b) per i restanti quantitativi resta a carico dell'impresa la caratterizzazione caso per caso a mezzo test di cessione. Sarà cura del produttore la presentazione, presso gli uffici preposti (ARPAC, ecc), della dichiarazione di utilizzo con le modalità e i tempi di cui all'art. 21 del DPR n.120 del 13.06.2017, non essendo previsto il piano di riutilizzo in quanto trattasi di cantiere di piccole dimensioni;
- a) In merito agli oneri di smaltimento si chiarisce che gli stessi non sono riportati in computo metrico in linea con le avvertenze generali del prezzario LL.PP. Regione Campania, il quale prevede in merito quanto segue: *"Circa gli smaltimenti, come nelle più recenti versioni del prezzario, il presente documento contempla il trasporto sino al relativo sito, al netto degli eventuali ulteriori oneri, che restano comunque a carico della stazione appaltante"*. Per quanto sopra riportato gli oneri per gli smaltimenti in discarica sono riportati nel quadro economico tra le somme a disposizione.

In merito al punto 3) si chiarisce che non esistono elaborati strutturali non allegati al progetto esecutivo, non essendo prevista alcuna opera di natura propriamente strutturale. L'armatura prevista in progetto serve esclusivamente come "debole armatura" nel muretto di recinzione per evitarne la fessurazione. Inoltre è stato previsto l'utilizzo di un certo numero di fogli di rete elettrosaldata nel setto costituente il diaframma verticale da utilizzarsi come telaio per l'inserimento del telo impermeabilizzante.

Sant'Arsenio, 09.02.2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Arsenio Carimando



Il Progettista
Ing. Luigi Iannone